

År 2005: Avverkningskapacitet till RENGÖRINGSGRAD 1

Färgborttagning med ES 1 på plåttak av ett lager plastisolbeläggning och liknande.

Kalkylerad avverkningskapacitet med stora marginaler och ES1:

1) spruta ut ES 1 med högtrycksfärgspruta ca 230 bar
= 60 m² / timme

2) ta bort ES 1 med ca 300 bar
= 30 m² / timme